

Terénne úpravy a Technická rekultivácia Odkaliska Moravany

Rozklad ceny

SO 02 - Terénne úpravy

Predmetný objekt podľa PD rieši spevnenie povrchu stabilizovaného kalu. Ďalej rozobratie panelovej cesty na korune hrádze odkaliska a demontáž oplotenia.

P.č.	Práce HSV	M.J.	množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom
Konštrukcia spevnenie dna odkaliska po stabilizácií kalu					
1.	Rozoberanie mol pozostávajúcich z betónových základov a železobetónových cestných panelov. Rozoberanie panelovej cesty 2 770 m ² na korune hrádze. Demontáž oplotenia dĺžky 681 m z betónových stlpikov a strojového pletiva výšky 1,80 m.	m ³	12 823		0,00
2.	Drtenie betónov a železobetónov	m ³	12 823		0,00
3.	Rozprestretie, urovanie drte a zhutnenie drte - spevnenie povrchu stabilizovaného kalu - viď výkres č. 304/SO 03 PD	m ³	8 125		0,00
4.	Preprava drte na medziskládku pred vstupom na odkalisko	m ³	4 698		0,00
Cena spolu					0,00

SO 03 – Technická rekultivácia

Predmetný objekt podľa PD rieši realizáciu mineralného tesneia hr. 2x250 mm zo zemnej hrádze odkaliska. Dodávku a rozprestretie separačnej a ochrannnej geotextílie. Realizáciu drenážnej vrstvy hr. 200 mm drtým materiálom z medziskládky. Realizáciu biologicky zúrodniteľnej zeminy hr. 300 mm zo zemnej hrádze odkaliska.

P.č.	Práce HSV	M.J.	množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom
Konštrukcia mineralného tesnenia pozostáva z týchto prác					
1.	Zhrnutie zeminy z vonkajšej časti hrádze (zeminy vhodnej na zúrodnenie) okolo odkaliska o hr. 300 mm	m ³	7 967		0,00
2.	Likvidácia koreňov zo zemnej hrádze odkaliska	ks	300		0,00
3.	Likvidácia zemnej hrádze odkaliska, preprava , rozprestretie, urovanie a hutnenie tesniaceho ilu po vrstvách v odkalisku - viď výkres č. 304/SO 03 PD	m ³	11 490		0,00
Cena spolu					0,00

Konštrukcia separačnej a ochrannnej geotextílie					
4.	Dodávka geotextílie	m ²	25 918		0,00
5.	Rozprestretie geotextílie	m ²	22 840		0,00
Cena spolu					0,00

Konštrukcia drenážnej vrstvy pozostáva z týchto prác					
6.	Preprava drte z medziskládky spred odkaliska, rozprestretie a urovanie drte, zhutnenie drte po vrstvách - viď výkres č. 304/SO 03 PD	m ³	4 698		0,00
Konštrukcia biologicky zúrodniteľnej zeminy pozostáva z týchto prác					
7.	Rozprestretie a urovanie zeminy zhrnutej okolo vonkajšej hrádze odkaliska. Pol č. 1 SO 03 - viď výkres č. 304/SO 03 PD	m ³	7 967		0,00

SO 04 – Biologická rekultivácia

Predmetný objekt podľa PD rieši založenie trávniky výsevom. Oproti projektu navyše realizovať výsadbu stromov.

P.č.	Práce HSV	M.J.	množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom
Zatravnenie a výsadba stromov					
1.	Založenie trávniky výsevom	m ²	33150		0,00
2.	Dodávka trávnikateho semena	t	0,87		0,00
3.	Výsadba stromov	ks	300		0,00
4.	Dodávka výsadby výška 0,5 až 1,0 m (agát, breza, hrab, dub)	ks	300		0,00
Cena spolu					0,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia

P.č.	Práce HSV	M.J.	množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom
1.	Dokumentácia bude obsahovať Záverečnú správu, polohopis výskopis, pozdĺžny a priečny rez	ks	3		0,00

REKAPITULÁCIA PO VRSTVÁCH

P.č.	Práce	Cena EUR
SO 02 - Terénne úpravy		
1.	Spevnenie dna odkaliska po stabilizácií kalu	0,00
SO 03 – Technická rekultivácia		
1.	Minerálne tesnenie	0,00
2.	Separáčna a ochranná geotextília	0,00
3.	Drenážna vrstva	0,00
4.	Biologicky zúrodniteľná zemina	0,00
SO 04 – Biologická rekultivácia		
1.	Zatravnenie a výsadba stromov	0,00
1.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	0,00
Cena celkom		0,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV

P.č.	Objekt	Cena EUR
1.	SO 02 - Terénne úpravy	0,00
2.	SO 03 – Technická rekultivácia	0,00
3.	SO 04 – Biologická rekultivácia	0,00
4.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	0,00
	Celkom cena za dielo	0,00